



## Instruktions/Montagevorbereitung Trobatherm

Firma:	_____	Bauherr:	_____
Monteur:	_____	Strasse:	_____
Ort:	_____	Ort:	_____
Natel:	_____	Tel. Nr:	_____
Datum/Zeit:	_____		_____

Um Verzögerungen und unnötige Wartezeiten zu verhindern müssen folgende Arbeiten vor Eintreffen unseres Personales abgeschlossen sein, beziehungsweise Materialien beschaffen sein.

- Wenn keine Parkplätze vorhanden, uns unbedingt informieren, damit wir die Lieferung anders einplanen können. Unser Montagepersonal kommt evtl. mit 3.5 to. Laster und Anhänger.
- Der Untergrund muss sauber sein. Wir empfehlen eine Reinigung mittels Staubsauger.
- Der Untergrund muss absolut plan eben sein. Bei Nichteinhalten der Vorgaben kann Trobatherm nicht verlegt werden. (plan wie ein Tisch)
- Die Fussbodenheizungsverteiler sollten vorgängig montiert werden, ausser wenn die Lieferung durch Thermotec erfolgt.
- Nötige Abdichtungen gegen Feuchtigkeit usw. müssen eingebracht sein.
- Wärmedämmungen sowie Schalllösungen sind bereits eingebracht, falls die Lieferung nicht durch Thermotec erfolgt.  
! unbedingt die Verlegevorschriften der Estrichhersteller beachten
- Grundsätzlich sollten sich keine Fremdhandwerker mehr in den entsprechenden Räumen aufhalten
- Die Vorschriften für die Oberbodenbeläge sind bekannt, und dem Bauherrn erklärt.

Für Instruktionen bitten wir Sie um Organisation folgender Werkzeuge.  
Bei Montage durch Thermotec entfällt dies.

- Kabelrolle
- Genügend Licht
- Übliches Verlegewerkzeug für Fussbodenheizungen
- Japanmesser, Teppichmesser mit scharfer Klinge, evtl Ersatzklingen

Zusätzliche Räumungs- und Reinigungsarbeiten, Arbeitsverzögerungen, Arbeitsverschiebungen, Wartezeiten und Arbeitsabbrüche durch nicht vorbereitete Objekte oder nicht besprochene Etappierungen werden nach Aufwand verrechnet.

Arbeitszeit Erstfeld>Baustelle>Erstfeld 2-3 Personen à je Fr. 100.00

Fahrkilometer Erstfeld>Baustelle>Erstfeld Fr. 1.70.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.